

CENTRALE

de la Glacière sur le Tarn

installation d'une nouvelle VLH DN 5000

CARACTÉRISTIQUES

Chute brute nominale : 1,96 m

Débit nominal : 23,9 m³/s

Puissance installée : 345 kW

Inclinaison du turbogénérateur
VLH DN 5000 : 40°

Dégrilleur à bras hydraulique
sur grille

1 projet TOUJOURS PLUS VERTUEUX

2013

- Construction du projet hydroélectrique de la Glacière à Millau
- Campagne de tests d'ichtyo-compatibilité

2022

- Mise à jour du projet
- Production d'une énergie plus propre
- Dégrilleur à bras hydraulique
- Pompe à graisse automatique

1 technologie ADAPTÉE AUX CRUES

- Site fortement exposé aux crues
- Machine disponible quelques heures après les épisodes de crues
- Fonctionnement jusqu'à 80 cm de chute